

WAT TE DOEN VOOR DE KEURING VAN DE PROPAANGASTANK EN DE LEIDINGEN?

Voldoe je aan deze voorwaarden en ben je aanwezig op de dag van de keuring, dan kan het erkend keuringsorganisme de controle van zowel de tank als de leidingen uitvoeren en vermijd je extra kosten (voor een nutteloze verplaatsing).



Is er vrije toegang tot de tank?

Zorg ervoor dat de tank vrij toegankelijk is.



Is er vrije toegang tot alle gastoestellen?

Zorg ervoor dat de keurder toegang heeft tot elk gastoestel in de woning.



Is er een drukbegrenzer met meetpunt?

De keurder moet een drukmeter op het meetpunt kunnen aansluiten om de leidingen te controleren op drukverliezen. Kijk na of aan de tank een drukbegrenzer met meetpunt aanwezig is. Indien niet, neem dan contact op met je installateur en laat dat aanpassen.

De drukbegrenzer met meetpunt



Ondergrondse of bovengrondse tank met ontspanner en drukbegrenzer met meetpunt



Ondergrondse tank met Invisia

Jouw installateur installeerde normaal bij de plaatsing van de Invisia een T-stuk of meetpunt.

Gaskranen dicht?

Om na te gaan of de gasleiding geen lekken vertoont, zal die gedurende een bepaalde tijd onder druk worden gezet. De dienstkraan en afsluitkranen zullen dus worden afgesloten. We vragen jou om ook de stopkraan bij elk gastoestel in de woning dicht te draaien. Dat zal de heropstart van je gasinstallatie vergemakkelijken. Mocht de heropstart van de installatie na de keuring niet lukken, zal je beroep moeten doen op je installateur om de leidingen te reinigen of de gastoestellen opnieuw in te stellen.